

ชื่อโครงการ..... ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแฉกแป้น หมู่ที่ 8 บ้านบางยั้ง ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง..... งานท่อและระบบประปาสำหรับท่อหน้าดิน

รายการเลขที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านบางยั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่

มกราคม 2559

ลงวันที่

มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานท่อและระบบประปาสำหรับท่อหน้าดิน							
1	ท่อน้ำเข้า PVC dia 4" ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	4 ท่อน	1,800.00	7,200.00			7,200.00	
2	ท่อล้นหน้างาน PVC dia 4"	๓ อัน	1,600.00	4,800.00	200.00		4,800.00	
3	มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น dia 4	1 ชุด	32,000.00	32,000.00	500.00		32,000.00	
4	ข้อต่อ 45 เหล็กหล่อหน้างานล้น 2 ด้าน	4 ตัว	2,800.00	11,200.00	200.00	800.00	12,000.00	
	รวมเงิน			55,200.00		800.00	56,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						56,000.00	

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์นฤมล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เสงทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศึกษา มาดแก้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ..... ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมแปญ หมู่ที่ 8 บ้านบางยั้ง ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง..... งานท่อและระบบประปา

รายการเลขที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านบางยั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่


มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานท่อและระบบประปา							
1	ข้อต่อเชื่อม dia 4"	3 ตัว	390.00	1,170.00			1,170.00	
2	สามทางเชื่อม dia 4"	3 ตัว	1,150.00	3,450.00			3,450.00	
3	ท่อGS dia 4" ชั้นความหนาปานกลาง	2 ท่อน	3,200.00	6,400.00			6,400.00	
4	หน้างานเชื่อม dia 4"	13 ตัว	1,100.00	14,300.00		0.00	14,300.00	
5	ประตุน้ำมาสเตอร์ฟาร์ยวาล์ว dia 4"	5 ชุด	3,050.00	15,250.00			15,250.00	
6	ค่าแรงประกอบติดตั้งท่อและประตุน้ำถึงกรอง งานท่อและ	1.00 งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมเงิน			40,570.00		15,000.00	55,570.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,500.00	

ลงชื่อ


 (นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์ดี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสุรศักดิ์ แซ่ทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายศึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมแปญ หมู่ที่ 8 บ้านบางยัง ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง.....งานท่อและอุปกรณ์ภายในท่อถึง

รายการเลขที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านบางยัง หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่


มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานท่อและอุปกรณ์ภายในท่อถึง							
1	ท่อน้ำเข้าPVCdia 3"ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร	14 ท่อน	420.00	5,880.00	}		5,880.00	
2	ข้องอ 90 องศา PVC dia 3 "	3 ตัว	85.00	255.00		255.00		
3	ข้อต่อตรง PVC dia 3"	14 ตัว	70.00	980.00		980.00		
4	ท่อจ่ายน้ำ GS4"หน้างาน 1 ตัน ยาว 4.00 เมตร	0.5 เมตร	466.00	233.00		233.00		
5	ข้องอ Gs dia 4"	5 ตัว	480.00	2,400.00		2,400.00		
6	ท่อเกลียวในยึดติดผนังถึง	4 ตัว	300.00	1,200.00		1,200.00		
7	นิปเปิ้ล GS dia 3"	1 ตัว	350.00	350.00		350.00		
8	ยูเนียน GS dia 3"	1 ตัว	684.00	684.00		684.00		
9	ยูเนียน GS dia 4"	1 ตัว	1,750.00	1,750.00		5,000.00	6,750.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	3,600.00	7,200.00		7,200.00		
11	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4"	2 ชุด	4,500.00	9,000.00		9,000.00		
	รวมเงิน			29,932.00		5,000.00	34,932.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						34,900.00	

ลงชื่อ


 (นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์นฤมล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสุรศักดิ์ เซ่งทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายดีक्षा ผาดแผ้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กทรงถ่วงแชมแปญ หมู่ที่ 8 บ้านบางยั้ง ตำบลบางศาลา
 งานก่อสร้าง.....การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ (ตามแบบกรมทรัพย์ฯ) รายการเลขที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านบางยั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
 เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา


คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่ เมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2559

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1-1/2"	1 ท่อน	883.00	883.00	90.00	90.00	973.00		
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	0.2 ท่อน	1,905.00	381.00	}		381.00		
3	ลิ้นทางเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"	1 ตัว	60.00	60.00				60.00	
4	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 45.90 ม.ม dia 1-1/2"	3 ตัว	50.00	150.00				150.00	
5	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"	8 ตัว	22.00	176.00				176.00	
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2"	3 ตัว	75.00	225.00			1,300.00	1,525.00	
7	หน้าจานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	1 ตัว	407.00	407.00				407.00	
8	เหล็กปิดปากบ่อ dia 6" เจาะรูลด 1-1/2"	1 ตัว	300.00	300.00				300.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 1-1/2"	2 ตัว	430.00	860.00				860.00	
10	ประตุน้ำบอควาล์ว dia 1-1/2"	3 ชุด	580.00	1,740.00				1,740.00	
11	ลิฟท์น้ำไหล dia 1-1/2"	1 ชุด	2,500.00	2,500.00				2,500.00	
12	น๊อตยึดหน้าจาน	8 ตัว	30.00	240.00				240.00	
13	ประเก็นยาง dia 3"	1 แผ่น	30.00	30.00				30.00	
14	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00				24.00	
15	ทำเกลียว	9 จุด	-	-		10.00	90.00	90.00	
16	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8" หรือ เชือก dia 5/8"	160 ม.	20.00	3,200.00				3,200.00	
		รวมเงิน		11,176.00			1,480.00	12,656.00	
		คิดเป็นเงินค่างาน					12,600.00		

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์ดิณกุล)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เซ่งทอง)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายคึกษา ผาดแผ้ว)

ชื่อโครงการ..... ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแซมแป้น หมู่ที่ 8 บ้านบางยัง ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง..... งานดิน (ถมดินปรับแก้พื้นที่)

รายการเลขที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านบางยัง หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่


เมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2559

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานดินถม ปรับแก้แต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	0 ตร.ม.	-	-	15.00	0.00	0.00	
1.2	ดินถมปรับพื้นที่ระบบประปา	40 ลบ.ม.	222.53	8,901.20	46.00	1,840.00	10,741.20	
	รวมเงิน			8,901.20		1,840.00	10,741.20	
	คิดเป็นเงิน						10,700.00	

ลงชื่อ


 (นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์ดินถมูล)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสุรศักดิ์ เสงทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายคึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านบางยัง ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง.....ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

รายการเลขที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านบางยัง หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่

มกราคม 2559

ลงวันที่

มกราคม 2559

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด			16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์นฤมล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เสงทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านนางยัง ตำบลบางศาลา

งานก่อสร้าง.....การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

รายการเลขที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านนางยัง หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายละเอียดเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่

เมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2559

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [/] บั๊กเสาคอร์ ยาว...8.00...ม. (8.9 ม.)	1 ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
2	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แกนเดี่ยว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	5 ม.	127.00	635.00	10.00	50.00	685.00	
3	สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	
4	โคมไฟชนิดกันฝน 1-36 วัตต์	1 ชุด	2,180.00	2,180.00	268.00	268.00	2,448.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	350.00	1,400.00	100.00	400.00	1,800.00	
6	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	1 ชุด	720.00	720.00	100.00	100.00	820.00	
7	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) dia 3/4"	5 ท่อน	50.00	250.00	10.00	50.00	300.00	
8	สายไฟฟ้า VCT แบบ 3 แกน แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม.	100 ม.	63.00	6,300.00	5.00	500.00	6,800.00	
9	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	709.75	709.75			709.75	
	รวมเงิน			14,904.75		1,918.00	16,822.75	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,800.00	

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ สวัสดิ์นิมิต)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ เสงทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ


ชื่อโครงการ.....ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่แบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมแปญ หมู่ที่ 8 บ้านบางยั้ง ตำบลบางศาลา
 งานก่อสร้าง.....บ่อบาดาล PVC. ขนาด dia 6 นิ้ว ความลึก 160 เมตร จำนวน 1 บ่อ ราชการเลขที่ 10
 สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านบางยั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
 เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
 คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่ เมื่อวันที่ มกราคม 2559

ลงวันที่ มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อกรูบ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	33 ท่อน	1,915.89	63,224.37	-	-	63,224.37	
2	ท่อเจาะรอกองน้ำ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 5"	6 ท่อน	2,415.00	14,490.00	-	-	14,490.00	
3	ท่อตกตะกอน PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 6"	1 ท่อน	1,915.89	1,915.89	-	-	1,915.89	
4	กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.37 ลบ.ม.	3,800.00	5,222.91	500.00	687.23	5,910.14	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	20 กระสอบ	1,800.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง(โซลา)	900 ลิตร	20.99	18,891.00	-	-	18,891.00	
7	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	160 ม.	-	-	1,200.00	192,000.00	192,000.00	
8	ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล	1 รายการ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
9	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1 รายการ	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
10	เขานบ่อ คสล ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.	4 ตร.ม.	439.20	1,756.80	99.60	398.40	2,155.20	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	4.00 กระป๋อง	410.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
12	สกู๊ปเกลียวปล่อย dia 1.5 นิ้ว	1 กล้อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
13	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐดิบ ทุบละเอียดขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	1.52 ลบ.ม.	1,500.00	2,282.57	-	-	2,282.57	
14	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาล	1 งาน	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	
	รวมเงิน			145,673.54		209,595.63	355,269.16	
	คิดเป็นเงินค่างาน						355,200.00	

ลงชื่อ


 (นายพิชัย สุวัตินาม)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสุรศักดิ์ เสงทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายคึกษา ผาดแก้ว)

กรรมการ