

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| 1. ชื่อโครงการ | ปรับปรุงถนนสายจากแยกกำนันเปลื้อง จด สะพานบ้านหนองเสม็ด ม.1 ต.บางศาลา | | |
| 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา | | |
| 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 160,000.00 บาท | | |
| ตัวอักษร | (-หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) | | |
| 4. ลักษณะงาน | โดยสังเขปโดยดำเนินการเสริมผิวจราจรด้วยวัสดุหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 175 เมตร ปริมาตรวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. บางศาลากำหนด | | |
| 5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ | 22 มกราคม 2562 | เป็นเงิน | 159,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) |
| 6. บัญชีประมาณการราคากลาง | 5.1 | ปร.4 | |
| | 5.2 | ปร.5 | |
| | 5.3 | ปร.6 | |
| 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| | 6.1 นางลีนจี ภาชนะกาญจน์ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา | |
| | 6.2 นายปรีชาชาญ แก้วนุ้ย | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | |
| | 6.3 นายศีกษา ผาดแผ้ว | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

ลงชื่อ

(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายปรีชาชาญ แก้วนุ้ย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศีกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายจากแยกกำนันเปลื้อง จุด สะพานบ้านหนองเสม็ด ม.1 ต.บางศาลา

ปริมาณงาน โดยดำเนินการเสริมผิวจราจรด้วยวัสดุหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175 เมตร ปริมาตรวัสดุ

หินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแผน อบต.บางศาลา

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน กองช่าง อบต.บางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่ 560/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุน (บาท) | | F _N | ราคาต่อหน่วย X F _N | ราคาประเมิน (บาท) |
|------------------------------|-----------------------------------|---|-------|--------------------|------------|----------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | | | |
| 1 | งานพื้นทางเดิมปรับแต่งเกลี่ยเรียบ | 700.00 | ตร.ม. | 1.74 | 1,218.00 | 1.4019 | 2.44 | 1,707.51 |
| 2 | งานวัสดุหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ | 210.00 | ลบ.ม. | 535.43 | 112,440.30 | 1.4019 | 750.62 | 157,630.06 |
| | รวมราคาค่างานต้นทุน | | | | 113,658.30 | 1.4019 | 159,337.57 | 159,337.57 |
| 3 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | ป้าย | - | - | - | - | - |
| | ราคาขบประมาณ (บาท) | - | - | - | - | - | - | 159,337.57 |
| รวมเป็นเงินทั้งหมด | | | | | | | | 159,337.57 |
| คิดเป็นราคากลางประมาณ | | (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | | | | | 159,000.00 |

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

700.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ

227.14 บาท/ตร.ม

-คณะกรรมการตกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลา ที่ 560/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบถูกต้องแล้วมีมติเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้และได้กำหนดเนราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เรียน นายก อบต.บางศาลา

-กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 159,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

-กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 30 วัน และยื่นราคาค่าก่อสร้าง 30 วัน

ลงชื่อ

(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายปรีชาชาญ แก้วนัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศีกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ
สถานที่ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงถนนสายจากแยกก้านปลี้อย่าง จด สะพานบ้านหนองเสม็ด หมู่ 1 ตำบลบางศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพ ปรับปรุงถนนจากแยกก้านปลี้อย่าง จด สะพานบ้านหนองเสม็ด หมู่ 1 ตำบลบางศาลา โดยดำเนินการเสริมผิวจราจรด้วยวัสดุหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร ปริมาตรวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลากำหนด




กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่ 560/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

| ที่ | รายการ | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 113,658.30 | 1.4019 | 159,337.57 | |
| 2 | ประเภทงานชลประทาน | | | - | FACTOR F |
| 3 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | - | ตามหนังสือ ที่ กค |
| | | | | - | ที่ 0421.5/ว. 83 |
| | | | | - | ลว. 15 มี.ค.60 |
| | เงินไข | | | - | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | - | ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | - | ตามหนังสือ ที่ กค |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี | | | - | ที่ 0421.5/ว. 83 |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | | | - | ลว. 15 มี.ค.60 |
| สรุปเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | 159,337.57 | |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | 159,000.00 | |
| (ตัวอักษร) | | (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) | | | |

ปริมาณงาน 700.00 ตร.ม
ราคาเฉลี่ย 227.14 บาท/ตร.ม

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลา ที่ 560/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบถูกต้องแล้วมีมติเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้และได้กำหนดเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 159,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 30 วัน และยื่นราคาค่าก่อสร้าง 30 วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชาชาญ แก้วนุ้ย)
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายตีक्षा ผาดแก้ว)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน วัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงถนนสายจากแยกก้านเป็ลื่อง จด สะพานบ้านหนองเสม็ด หมู่ 1 ตำบลบางศาลา

หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพ ปรับปรุงถนนจากแยกก้านเป็ลื่อง จด สะพานบ้านหนองเสม็ด หมู่ 1 ตำบลบางศาลา

โดยดำเนินการเสริมผิวจราจรด้วยวัสดุหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร

ปริมาตรวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายรายละเอียดตามแบบแปลน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลากำหนด

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลาที่ 560/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|--------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานพื้นทางเดิม | | | | | | | | |
| | - ปรับแต่งเกลี่ยเรียบ | 700.00 | ตร.ม | - | - | 1.74 | 1,218.00 | 1,218.00 | |
| 2 | งานเสริมผิวจราจร | | | | | | | | |
| | - วัสดุหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ | 210.00 | ลบ.ม. | 535.43 | 112,440.30 | - | - | 112,440.30 | |
| | | | | | | | | - | |
| รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | | | | | | | | 113,658.30 | |

ลงชื่อ

(นางลีนจี่ ภาชนะกาญจน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายปรีชาชาญ แก้วนุ้ย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศึกษา ผาดแผ้ว)

กรรมการ