



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา กงช้าง

ที่ บค ๘๕๕๐๓/.....

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองห้าง-หัวสำพู

หมู่ที่ ๑ ตำบลบางศาลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

อ้างถึง คำสั่ง อบต.บางศาลา ที่ ๓๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองห้าง-หัวสำพู หมู่ที่ ๑ ตำบลบางศาลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการกำหนดราคากลางและเอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ ชุด

๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลาได้ตั้งงบประมาณดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองห้าง-หัวสำพู หมู่ที่ ๑ ตำบลบางศาลา และคำสั่ง อบต.บางศาลาที่ ๓๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองห้าง-หัวสำพู หมู่ที่ ๑ ตำบลบางศาลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.บางศาลางบประมาณก่อสร้างตั้งไว้จำนวน ๔๗๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโดยยึดหลักเกณฑ์การประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางระดับอำเภอ ตลอดจนราคาวัสดุของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช/จากกรสืบประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่งตามประกาศหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และค่า Factor F ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยใช้ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ ๒๒.๕๐.-บาท ณ อำเภอเมือง เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยปรากฏผลราคากลางค่างานก่อสร้างเป็นเงิน ๕๒๗,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้แล้ว

๓.ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๓.๑ กำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง เป็นเงิน ๕๒๗,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.๒ กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเวลา ๔๐ วัน และยื่นราคาค่าก่อสร้างเป็นเวลา ๓๐ วัน

๓.๓ กำหนดงวดงานจำนวนหนึ่งงวด

๓.๔ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเห็นควรจัดจ้างในราคางบประมาณก่อสร้างเพียง ๔๗๒,๐๐๐.-บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)


จึงเขียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นางปัทมา ภักดีรัตน์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศีกษา ผาดแก้ว)

เห็นชอบแล้ว.


(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

- สิกษะแก้ว


(นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองน้ำ-วัง-วังสำภู หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา อําเภอบางบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อําเภอบางบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	472,000.00 บาท		
ตัวอักษร	(-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)		
3. ลักษณะงาน	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดมีจากราวกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 820 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของฝ่ายบริหารส่วนตำบลบางศาลา		
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	20 กรกฎาคม 2563		
เป็นเงิน	527,000.00 บาท	เฉลี่ยราคาประมาณ	642.68 บาท/ตารางเมตร
ตัวอักษร	(-ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		
5. วงเงินที่จัดซื้อ-จัดจ้าง			
เป็นเงิน	472,000.00 บาท	ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน	90 วัน
ตัวอักษร	(-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)		
6. บัญชีประมาณการราคากลาง	6.1 แบบแปลนก่อสร้าง 6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง 6.3 ปร.5 6.4 ปร.4 6.5 เอกสารประกอบข้อกำหนดราคากลาง		
7. รายละเอียดการmarktราคากลาง	7.1 นางสินจี ภาชนะกาญจน์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.บางศาลา 7.2 นางปัทมา ภักดิ์รัตน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ อบต.บางศาลา 7.3 นายอดิศักดิ์ ภาชนะกาญจน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ อบต.บางศาลา		

ลงชื่อ.....
 (นางปัทมา ภักดิ์รัตน)
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางสินจี ภาชนะกาญจน์)
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายอดิศักดิ์ ภาชนะกาญจน์)
 กรรมการ




สรุปราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห้าง-หัวลำพู หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา
 ปริมาณงาน ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 205 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลา ที่ 317/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	377,054.74	1.3984	527,273.35	
2	ประเภทงานชลประทาน				FACTOR F
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอด				ตามหนังสือ ที่ กค
4	บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ			-	ที่ 0433.2/ว.281
	เงินโอน				ลว. 19 มี.ย. 63
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์คำนวณ ราคากลางของกรมบัญชีกลาง เดือนตุลาคม 2560
	เงินประกันผลงานหัก.0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			527,273.35	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			527,000.00 บาท	
	ตัวอักษร			(-ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 820.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 642.68 บาทต่อตารางเมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลา ที่ 317/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาตร
 สอบถูกต้องแล้วมีมติเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือเป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางบัทมา ภักดีรัตน์)
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิชัย ผาดแก้ว)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากหมี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห้าง-หัวลำพู หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา
 ปริมาณงาน ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 205 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา อำเภอปากหมี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.บางศาลา ที่ 317/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	41.00	ลบ.ม.	584.37	23,959.17	23,959.17	
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	399.99	327,991.80	327,991.80	
3	Expansion Joint	16.00	ม.	80.21	1,283.36	1,283.36	
4	Contraction Joint	144.00	ม.	67.50	9,720.00	9,720.00	
5	งานไหล่ทางหินคลุก	30.75	ลบ.ม.	458.55	14,100.41	14,100.41	
				-	-	-	
					-	-	
สรุป	รวมค่างานต้นทุน					377,054.74	

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองบัวลำภู หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน มีวงจางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย F_N	ราคารวม
1	งานปรับพื้นที่คันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
2	งานรื้อคันทางเดิมแล้วทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
3	งานรื้อคันทางเดิมแล้วทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
4	งานตัดชั้นปูนคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
7	งานพื้นทาง(เสริมหินคลุกบดทับ)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
8	งานทหารรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.00	584.37	23,959.17	1.3984	817.16	33,504.50
9	ผิวทางบอร์ดยูนิฟอร์มคอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	820.00	399.99	327,991.80	1.3984	559.35	458,663.73
10	Expansion Joint	ม.	16.00	80.21	1,283.36	1.3984	112.17	1,794.65
11	Contraction Joint	ม.	144.00	67.50	9,720.00	1.3984	94.39	13,592.45
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3984	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.75	458.55	14,100.41	1.3984	641.24	19,718.01
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	1.3984	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	1.3984	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	1.3984	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	1.3984	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	1.3984	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	1.3984	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	1.3984	-	-
					377,054.74		รวม	527,273.34

คำนวณราคากลาง วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ตัวอักษร (-ห้ามสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 820.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 642.68 บาทต่อตารางเมตร

527,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	377,054.74
② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (เงินค้ำหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 5% , vat 7%)	=	1.3984
④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + ((2) \times ((1) \times (3)))$	=	1.0000
⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N)	=	1.3984

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต. บางศาลา ที่ 317/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบถูกต้องแล้วมีมติเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และได้ยึดถือเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เรียน นายก อบต.บางศาลา

- กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 527,000.-บาท (ห้ามสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 90 วัน และกำหนดยื่นราคาค่าก่อสร้าง 30 วัน
- กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 1 งวดงาน
- เพื่อประโยชน์ของทางราชการเห็นจัดจ้างในราคาประมาณเพียง 472,000.-บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางดินใจ ภาชนะกาญจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปัทมา วัคคีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศึกษา หาดแก้ว)